CAPITULO: N° 1 DEMOLICIONES

Nº	Ud.	Descripción	Medición			Precio	Importe
1.1	M ²	LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª	6	0,92		2,10	11,59
		Despacho P.Baja	1	0,92		2,10	1,93
							<hr/> 13,52 m ²
		TOTAL PARTIDA.....:					13,52 m²
1.2	Ud	DEMOL. INSTAL. ELÉCTRICA. Demolición de la instalación eléctrica y telefonía (mecanismos, hilos, etc.), y la parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a contenedor y p.p. de medios auxiliares.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª	1				1,00
		Despacho P.Baja	0,5				0,50
							<hr/> 1,50 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					1,50 ud
1.3	Ud	LEVANT. CUADRO MANDO.PROTECC. Levantado de cuadro de mando y protección eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		P.3ª	1				1,00
							<hr/> 1,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					1,00 ud
1.4	Ud	LEVANT.LUMINARIAS Levantado de luminarias de cualquier por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de luminarias empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		P.3ª	30				30,00
		Despacho P.Baja	6				6,00
		Despacho P.1ª	6				6,00
							<hr/> 42,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					42,00 ud
1.5	Ud	DEMOL. INSTAL. FONTANERÍA. Demolición de instalación de fontanería y desagües, de baño existente en P.3ª compuesto por bañera, lavabo, inodoro, bidé y acumulador eléctrico de agua, así como la parte de red general correspondiente, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escombros a contenedor y p.p. de medios auxiliares.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª	1				1,00
							<hr/> 1,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					1,00 ud
1.6	Ud	DEMOL. INSTAL. PROTEC.INCENDIOS.					

CAPITULO: N° 1 DEMOLICIONES

Nº	Ud.	Descripción	Medición			Precio	Importe
		Levantado de instalación de protección de incendios en Archivo P.Baja y Despacho de P.1ª, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a contenedor y p.p. de costes indirectos.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Despacho P.Baja y 1ª	1				1,00
							1,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					1,00 ud
1.7	Ud	LEVANTADO INST.CLIMATIZACION					
		Levantado de tuberías, conductos y aparatos de climatización existentes, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, con p.p. de medios auxiliares.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª	1				1,00
							1,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					1,00 ud
1.8	Ud	LEVANT. APAR. SANIT. I/INSTALACIÓN					
		Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a contenedor y p.p. de costes indirectos.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		P.3ª					
		Labavo	1				1,00
		Inodoro	1				1,00
		Bidé	1				1,00
							3,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					3,00 ud
1.9	Ud	LEVANT. BAÑERA/DUCHA I/INSTALACIÓN					
		Levantado, por medios manuales, de bañera, con sus respectivos accesorios e instalación, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a contenedor y p.p. de costes indirectos.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		P.3ª	1				1,00
							1,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					1,00 ud
1.10	Ud	LEVANTADO CALENTADOR ELÉCTRICO HASTA 75000 Kcal					
		Levantado, por medios manuales, de calentador eléctrico o similar y accesorios, de una potencia calorífica hasta 75.000 Kcal, con o sin recuperación de la misma para, en su caso, su posterior colocación, i/corte o anulación del suministro y de las correspondientes canalizaciones y chimenea, limpieza y p.p. de costes indirectos.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		P.3ª	1				1,00
							1,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					1,00 ud
1.11	M²	DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE					
		Demolición de tabicónes de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial

CAPITULO: N° 1 DEMOLICIONES

Nº	Ud.	Descripción	Medición	Precio	Importe
		Planta 3ª			
		Divisiones Actuales			
	1	Despacho 1-2	3,30	2,80	9,24
	1	Despacho 2-Archivo	2,69	2,80	7,53
	1	Despachos-Pasillo	3,32	2,80	9,30
	1	Archivo-Pasillo	5,51	2,80	15,43
	1	Baño-Vestibulo	2,33	2,80	6,52
		Planta Baja			
	1	Despacho	3,52	3,00	10,56
					58,58 m²
		TOTAL PARTIDA.....:		58,58	m²
1.12	M²	DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA			
		Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
		Uds.	M2	-	-
					Parcial
		Planta 3ª			
	1	Despacho-1	20,43		20,43
	1	Despacho-2	12,60		12,60
	1	Pasillo	5,43		5,43
	1	Archivo	17,71		17,71
	1	Baño	5,26		5,26
		Planta Baja			
	1	Despacho	15,82		15,82
					77,25 m²
		TOTAL PARTIDA.....:		77,25	m²
1.13	M²	DEMOLIC.ALICATADOS A MANO			
		Demolición de aplacados de cualquier manera, por medios manuales, incluso montaje de andamiaje homologado, limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
		Uds.	Largo	Ancho	Alto
					Parcial
		Baño P.3ª	1	10,03	2,40
					24,07 m²
		TOTAL PARTIDA.....:		24,07	m²
1.14	MI	LEVANT.RODAPIES A MANO			
		Levantado de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, sin recuperación del material, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
		Uds.	Largo	Ancho	Alto
					Parcial
		Tabiques que no se demuelen			
		PLANTA 3ª			
	1	Despacho-1	14,12		14,12
	1	Despacho-2	7,50		7,50
	1	Archivo	14,83		14,83
	1	Pasillo	0,89		0,89
	1		0,26		0,26
	1	Despacho P.Baja	16,85		16,85
					54,45 ml
		TOTAL PARTIDA.....:		54,45	ml
1.15	M²	LEVANTADO CHAPADO/ZÓCALO MADERA/PVC MANO			

CAPITULO: N° 1 DEMOLICIONES

Nº	Ud.	Descripción	Medición			Precio	Importe
		Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera en paramentos verticales de interior, i/arrancado de rastreles, retirada de escombros a contenedor, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta Baja Despacho Cara a Zona Oficinas	1	3,52		3,00	10,56
							10,56 m ²
		TOTAL PARTIDA.....:					10,56 m²
1.16	M ²	DEMOL.SOLADO CERÁMICO A MANO Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.					
			Uds.	M2	-	-	Parcial
		Planta 3ª Baño actual	1	5,26			5,26
							5,26 m ²
		TOTAL PARTIDA.....:					5,26 m²
1.17	M.	LEVANT.RODAPIES/ RECUP. Levantado y desmontaje de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, con recuperación del material para su reutilización, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Despacho P.1ª	1	21,04			21,04
							21,04 m.
		TOTAL PARTIDA.....:					21,04 m.

TOTAL PRESUPUESTO E.M: CAPITULO N° 1 DEMOLICIONES :

CAPITULO: N° 2 ALBAÑILERIA

Nº	Ud.	Descripción	Medición			Precio	Importe
2.1	M ²	TRASDOSADO DIRECTO KNAUF W611 ST 12,5 SIN AISLAM. Trasdosado directo W611 formado por una placa Knauf Standard de 12,5 mm de espesor sin aislamiento, recibida con material de agarre Knauf Perfix directamente sobre paramento vertical, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, totalmente terminado y listo para imprimir y decorar.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª					
		Reparaciones de tabiques	1	0,78		2,50	1,95
			1	2,08		2,50	5,20
							7,15 m ²
		TOTAL PARTIDA.....:					7,15 m²
2.2	M ²	TRASDOSADO AUTOP. KNAUF W623 42/600 (15+27) Trasdosado autoportante formado por una placa hidrófuga Knauf impregnada Tipo H1 de 15 mm de espesor para cuartos húmedos sin aislamiento, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de perfiles horizontales de 30x30 mm y maestras verticales de 60x27 y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 600 mm e/e y fijadas al muro portante con anclajes directos cada 1,50 m, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimir y decorar.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª					
		Aseos	1	6,58		2,50	16,45
							16,45 m ²
		TOTAL PARTIDA.....:					16,45 m²
2.3	M ²	TABIQUE KNAUF W111 78/400 (15+48+15) C/AISLAM. Tabique Knauf W111 formado por una placa Knauf Tipo A Standard de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 48x30 y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 400 mm e/e, incluso aislamiento con panel semirrígido de lana de roca Acustilane E de 40 mm, y p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado con remates y encuentros a carpinterías actuales, listo para imprimir y decorar.(Compensando huecos por recibido de precercos).	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Despacho P.1ª	1	3,64		3,00	10,92
			1	2,57		3,00	7,71
							18,63 m ²
		TOTAL PARTIDA.....:					18,63 m²
2.4	M ²	TABIQUE KNAUF W111 78/400 (15+48+15) IMPREG. C/AISL. Tabique Knauf W111, o similar, formado por una placa hidrófuga Knauf impregnada Tipo H1 de 15 mm de espesor para cuartos húmedos, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 48x30 y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 400 mm e/e, incluso aislamiento con panel semirrígido de lana de roca Acustilane E de 40 mm, y p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimir y decorar. (Compensando huecos por recibido de precercos).	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª					
		Aseos	1	1,40		2,60	3,64
			1	3,05		2,60	7,93

CAPITULO: N° 2 ALBAÑILERIA

Nº	Ud.	Descripción	Medición			Precio	Importe
						11,57	m²
TOTAL PARTIDA.....:			11,57			m²	
2.5	M²	TABIQUE KNAUF W111 78/600 (15+48+15) S/AISLAM. Tabique Knauf W111, o similar, formado por una placa Knauf Tipo A Standard de 15 mm de espesor sin aislamiento, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 48x30 y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 600 mm e/e, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimir y decorar.(Compensando huecos por recibido de precercos).					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª					
		Archivo	1	1,15		2,50	2,88
		Puerta Corredera Aseos	1	1,20		2,50	3,00
						5,88	m²
TOTAL PARTIDA.....:			5,88			m²	
2.6	Ud	ARM. METÁL. PTA. CORRED. 1HOJA 90 cm Armazón (casoneto) para puerta corredera de una hoja de (paso final libre de 80 cm) para aseos, con un ancho de cerco de 90/140 mm (tabique/muro + yeso) recibido con mortero de cemento y arena de río M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocada y aplomada, i/anclajes metálicos laterales de los bastidores, y p.p. de medios auxiliares y elementos de anclaje.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		P.3ª					
		Acceso Distribuidor Aseos	1				1,00
						1,00	ud
TOTAL PARTIDA.....:			1,00			ud	
2.7	M²	RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª					
		Aseos	2	0,80		2,10	3,36
		Archivo	1	0,80		2,10	1,68
						5,04	m²
TOTAL PARTIDA.....:			5,04			m²	
2.8	Pa.	AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC. Ayuda de albañilería a las instalaciones de electricidad de Planta 3ª, Planta 1ª y Planta Baja, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
			1				1,00
						1,00	PA.
TOTAL PARTIDA.....:			1,00			PA.	
2.9	Pa.	AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER. Ayuda de albañilería a instalación de fontanería, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial

CAPITULO: N° 2 ALBAÑILERIA

Nº	Ud.	Descripción	Medición	Precio	Importe
		1		1,00	
				1,00	PA.
		TOTAL PARTIDA.....:	1,00	PA.	

TOTAL PRESUPUESTO E.M: CAPITULO N° 2 ALBAÑILERIA :

CAPITULO: N° 3 REVESTIMIENTOS

Nº	Ud.	Descripción	Medición			Precio	Importe
3.1	M ²	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. NATURAL.S/ CART.YES. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón yeso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª					
		Aseos	1	5,64		2,40	13,54
			1	5,80		2,40	13,92
		A deducir	-2	0,70		2,40	-3,36
							24,10 m ²
		TOTAL PARTIDA.....:					24,10 m²
3.2	M ²	TECHO CONTÍNUO FIJO KNAUF D154 PLACA 12,5 B/ FORJADO Techo continuo fijo Knauf D154, o similar, formado por una placa Knauf Tipo A Standard de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a 1000 mm e/e y fijadas a forjado cerámico o losa de hormigón existente, incluso p.p. de tornillería, pasta de juntas y fijaciones, totalmente acabado y listo para imprimir y decorar.					
			Uds.	M2	-	-	Parcial
		Planta 3ª					
		Aula de Formación	1	55,94			55,94
		Archivo	1	2,75			2,75
		Aseos-1	1	2,04			2,04
		Aseo-2	1	1,85			1,85
		Planta Baja					
		Despacho	1	15,82			15,82
		Despacho P.1ª	1	20,06			20,06
							98,46 m ²
		TOTAL PARTIDA.....:					98,46 m²

TOTAL PRESUPUESTO E.M: CAPITULO N° 3 REVESTIMIENTOS :

CAPITULO: N° 4 PAVIMENTOS

Nº	Ud.	Descripción	Medición	Precio	Importe
4.1	M ²	RECRECIDO 3/4 cm MORTERO m²,5 Recrecido de mortero de cemento y arena de río m ² ,5 según UNE-EN 998-2, de 3/4 cm de espesor, regleado.			
		Uds.	m2	-	-
					Parcial
		Planta 3ª			
		Distribuidor Aseos	1	4,37	4,37
		Nuevos aseos	1	1,85	1,85
			1	2,04	2,04
		Reparaciones:			
		Nivelaciones Suelos	1	8,97	0,50
			1	3,68	0,50
			1	5,55	0,50
					2,78
					17,37 m ²
		TOTAL PARTIDA.....:		17,37	m²
4.2	M ²	TARIMA LAMINADA FLOTANTE ROBLE AC5 CLASE 33./CLIC. Tarima flotante laminada AC5 1290x192x8mm CLASE 33 resistencia: AC5 (23-33)en color roble, capa intermedia de soporte hidrófugo de alta densidad (HDF), con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic 45º, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié de roble y perfiles de terminación, colocado sobre piso existente, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
		Uds.	M2	-	-
					Parcial
		Planta 3ª			
		Aula de Formación	1	55,94	55,94
		Archivo	1	2,75	2,75
		Planta Baja			
		Archivo	1	15,82	15,82
					74,51 m ²
		TOTAL PARTIDA.....:		74,51	m²
4.3	M ²	SOLADO DE GRES (12 €/m²) INTERIOR C 3 (cem. cola capa gruesa) Solado de baldosa de gres (precio del material 12 euros/m ²), en formato comercial, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido con cemento cola para capa gruesa Weber.col capa gruesa gris, sobre base de solera para pegar un pavimento cerámico o similar (no incluida), i/piezas especiales, ejecución de cortes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3mm) y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.			
		Uds.	m2	-	-
					Parcial
		Planta 3ª			
		Nuevos aseos	1	1,85	1,85
			1	2,04	2,04
					3,89 m ²
		TOTAL PARTIDA.....:		3,89	m²
4.4	M	RODAPIE DE GRES 7 cm m. Rodapie de gres de 7 cm recibido con mortero de cemento o pegamento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpieza, S/ CTE BD SU y NTE-RSP-16.			
		Uds.	Largo	Ancho	Alto
					Parcial
		Nuevos Despachos P.1ª	1	15,28	15,28
			1	10,04	10,04

CAPITULO: N° 4 PAVIMENTOS

Nº	Ud.	Descripción	Medición	Precio	Importe
	1		7,83		7,83
					<u>33,15 m</u>
		TOTAL PARTIDA.....:	33,15 m		

TOTAL PRESUPUESTO E.M: CAPITULO N° 4 PAVIMENTOS :

CAPITULO: N° 5 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Nº	Ud.	Descripción	Medición	Precio	Importe		
5.1	M ²	MAMPARA ALUMINIO + VIDRIO LAMINAR 6+6 mm Suministro e intslación de mampara Mod.Neo, o similar, sistema de construcción en seco de elementos modulares desmontables y reutilizables. Compuesta por subestructura de aluminio fijada a suelo y techo, acabado exterior de vidrio. Componentes de los módulos, estructura, puerta de vidrio con doble acristalamiento de 6 mm. Estructura de soporte compuesta por una trama de perfiles verticales de aluminio extruido de aleación 6063 con tratamiento térmico T5 . Perfilería exterior vista, zócalos y corona, en los módulos ciegos. Perfilería con acabado anodizado según Norma de calidad QUALANOD o lacada. Bisagras de aluminio lacadas o anodizadas, ocultas en marco y rebajadas en puerta para reducción el grueso de la junta. Vidrios 3+3 mm. con acabado lechoso y transparentes, respectivamente, en las lunas inferiores y de 6 mm. en las superiores, todas ellas montadas estructuralmente mediante junquillos. Entrecalles de lambela de 4/8 mm. de espesor y color a definir. Entrecalles de tapajuntas de aluminio acabado a definir de 20 mm. de ancho. Junta de sellado en las zonas de encuentros de la mampara con el suelo, paredes y techos con banda adhesiva de caucho de 4 mm. de espesor para sellar fisuras por falta de planeidad o continuidad.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta Baja Nueva Division Archivo/Oficinas	1	3,35		3,00	10,05
							10,05 m ²
		TOTAL PARTIDA.....:				10,05 m²	

TOTAL PRESUPUESTO E.M: CAPITULO N° 5 CARPINTERIA DE ALUMINIO :

CAPITULO: N° 6 CARPINTERIA DE MADERA

Nº	Ud.	Descripción	Medición			Precio	Importe
6.1	Ud	PUERTA PASO LISA MOD. MARA ARTEVI ROBLE Puerta de paso ciega en Block con hoja lisa sin molduras y acanaladuras en forma de pico de pájaro, modelo MARA-E-ROBLE de ARTEVI de medidas de hoja/s 725 x 2030 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 70x35 mm, cerco visto de 70x30 mm rechapado en roble y tapajuntas de 70x12 mm rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón con remate, picaporte 6137/BC/50/HL y manivela con placa. Se incluye Artevi air-inpaso, aireador que permite la circulación del aire, cumpliendo el CTE. Totalmente montada, mecanizada y barnizada, incluso en p.p. de medios auxiliares.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta.3ª					
		Aseos	2				2,00
		Archivo	1				1,00
		Despacho P.1ª	2				2,00
							5,00
							ud
		TOTAL PARTIDA.....:					5,00 ud
6.2	Ud	PUERTA CORREDERA C/ARMAZÓN MET. 90x210 EN ROBLE Puerta de paso ciega de 90 cm, corredera oculta en armazón de chapa galvanizada grecada y marco en roble tipo Orchidea de MAYDISA o similar, para una hoja normalizada, lisa semimaciza de DM rechapada en roble barnizada veta horizontal, incluso armazón de chapa galvanizada para revestir con yeso/alicatado y marco en roble, doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm, tapajuntas lisos de DM rechapado de roble 70x10 mm en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados y tiradores embutidos y uñero en canto cromados, con condena en baños y aseos, montada y emplastecido de puntas, con p.p. de medios auxiliares.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª					
		Acceso D.Aseos	1				1,00
							1,00
							ud
		TOTAL PARTIDA.....:					1,00 ud
6.3	M	JAMBEADO DE MADERA PINO HASTA 35 cm DE ANCHO Recercado de Jambas y en pino Soria 1ª de hasta 350 mm. de fondo, 30 mm de espesor y frente de hasta 80 mm. de alto, teñida y barnizada en taller, i/recibido con pegamento especial a tablero ya existente i/ sellado con sikaflex, color a elegir, totalmente montada.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Despacho P.B.					
		Jambas	2			3,00	6,00
		Dintel	1	3,35			3,35
		ç					9,35
							m
		TOTAL PARTIDA.....:					9,35 m
6.4	M	SUSTITUCIÓN CARGADEROS MADERA Formación de dintel de madera en zona de tabique demolido entre división del nuevo despacho de P.Baja y oficina con reposición de nuevo cargadero de madera y fijaciones superiores de cuelgue, i/remates y medios auxiliares.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Despacho P.Baja					
		Dintel	1	3,65			3,65
							3,65
							m

CAPITULO: N° 6 CARPINTERIA DE MADERA

N°	Ud.	Descripción	Medición	Precio	Importe
----	-----	-------------	----------	--------	---------

TOTAL PARTIDA.....: 3,65 m

TOTAL PRESUPUESTO E.M: CAPITULO N° 6 CARPINTERIA DE MADERA :

CAPITULO: N° 7 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Nº	Ud.	Descripción	Medición			Precio	Importe
7.1	Ud	INST.AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD. Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. Según DB-HS 4.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª Aseos	2				2,00
							2,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					2,00 ud
7.2	Ud	DESAGÜES DESCOLGADOS C/BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según DB-HS 4.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª Aseos	2				2,00
							2,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					2,00 ud
7.3	Ud	LAVABO DAMA BLANCO GRIFERÍA MONODÍN-N Lavabo de Roca o similar, modelo Dama de 60x46 cm con pedestal en blanco, con grifería de Roca o similar, modelo Monodín-N cromada o similar, válvula de desagüe de 32 mm, llave de escuadra de 1/2", cromada y sifón individual PVC 40 mm y latiguillo flexible 20 cm, totalmente instalada.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª Aseos	2				2,00
							2,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					2,00 ud
7.4	Ud	INODORO DAMA TANQUE BAJO BLANCO Inodoro de Roca o similar, modelo Dama de tanque bajo en blanco, con asiento de caída amortiguada y tapa pintada en blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple PVC de 110 mm, totalmente instalado.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª Aseos	2				2,00
							2,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					2,00 ud
7.5	Ud	DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 m Dispensador de papel higiénico en rollo de 250/300 m, metálico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de mecanismo de cierre, instalado.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial

CAPITULO: N° 7 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Nº	Ud.	Descripción	Medición	Precio	Importe	
		Planta 3ª Aseos	2	2,00		
				2,00	ud	
		TOTAL PARTIDA.....:	2,00 ud			
7.6	Ud	DISPENSADOR PAPEL TOALLA 250 m Dispensador de papel toalla plegado de 400 servicios, metálico con acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de mecanismo de cierre, instalado.				
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª Aseos	2	2,00		
				2,00	ud	
		TOTAL PARTIDA.....:	2,00 ud			
7.7	Ud	DOSIFICADOR DE JABÓN EMPOTRAR Dosificador de jabón para empotrar en lavabo rellenable por la parte superior, en acero inoxidable, de 1 litro de capacidad, instalado.				
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª Aseos	2	2,00		
				2,00	ud	
		TOTAL PARTIDA.....:	2,00 ud			

TOTAL PRESUPUESTO E.M: CAPITULO N° 7 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA :

CAPITULO: N° 8 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION

Nº	Ud.	Descripción	Medición			Precio	Importe	
8.1	Ud	MULTISPLIT F/C 6450+(1x3870+2x2150) Sistema SPLIT de varias climatizadoras con una única unidad condensadora exterior, frío y calor, sistema partido e INVERTER con sistema reductor de potencia del compresor sin llegar a parar con ahorro de consumo y mantenimiento uniforme de la temperatura, TOSHIBA mod. RAS-3m²6GAV-E1(16+10+10), consumo eléctrico 2,78 kW, longitud máxima de tubería 10 m y mínima de 2 m, dimensiones 26x79x19 cm las unidades interiores y 55x78x27 la exterior, con diferencia máxima de altura de 5 m, con nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de líquido y gas de 1/4 de pulgada, por condensación por aire frío de 1x3870 +2x2150 frg/h y calor de 7.740 Kcal/h con batería de condensación, compresor rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y motor con protección interna y salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	
	P.3ª		1				1,00	
							1,00	ud
		TOTAL PARTIDA.....:					1,00	ud
8.2	Ud	REFORMA CANALIZACIÓN CLIMATIZACIÓN DESPACHOS P.1ª Reforma de climatización con conexiones a la actual instalación para los dos nuevos despachos de P.1ª mediante canalización de aire realizada con placas de fibra de vidrio Climaver Plata de 25 mm, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, impulsión mediante 2 difusores circulares de aire en chapa de aluminio extruido de 360 mm de diámetro con dispositivo de regulación de caudal de dos compuertas, para techo, instalado, con puente de montaje, dos rejillas de retorno simple deflexión con fijación invisible 200x100 mm y láminas horizontales con marco de montaje, en aluminio extruido, totalmente instalada.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	
	Nuevos despachos P.1ª		1				1,00	
							1,00	ud
		TOTAL PARTIDA.....:					1,00	ud
8.3	Ud	EXTRACTOR ASEO AXIAL-100 Extractor eléctrico (Ventilacion Aseos) tipo AXIAL-100 acoplado al tubo para ventilacion, con lamas para aspiración y p.p. de conexionado a red eléctrica, totalmente instalado.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	
			2				2,00	
							2,00	ud
		TOTAL PARTIDA.....:					2,00	ud
8.4	M.	CONDUCTO VENT.ACERO SENC.D=15 cm Tubería de ventilación de chapa galvanizada de 15 cm. de diámetro y 1,5 mm. de espesor, i/p.p. de piezas de anclaje, totalmente instalado, medido en su longitud.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	
	Aseos P.3ª		1	1,30			1,30	
			1	1,05			1,05	
							2,35	m.
		TOTAL PARTIDA.....:					2,35	m.

CAPITULO: N° 8 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION

Nº	Ud.	Descripción	Medición	Precio	Importe
8.5	Ud	DOBLE REJILLA VENT. 15x15 Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 1 pie a dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) y remates, medida la unidad terminada.			
			Uds. Largo Ancho Alto	Parcial	
	Aseos		2	2,00	
				2,00	ud
TOTAL PARTIDA.....:			2,00	ud	

TOTAL PRESUPUESTO E.M: CAPITULO N° 8 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION :

CAPITULO: N° 9 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

Nº	Ud.	Descripción	Medición			Precio	Importe
9.1	Ud	REFORMA CUADRO MANDO Y PROTECC.EXISTENTE. Reforma de cuadro de mando y protección instalando: 2 diferencial 2x40A/30mA, 1 magnetotermicos 2x25A, 5 magnetotermico 2x16A, 1 magnetotermico 2x10A, cableado y conexionado, totalmente instalado.Según REBT.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
			1				1,00
							1,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					1,00 ud
9.2	MI	CIRCUITO "ALUMBRADO" 2x1,5+TT mm² Circuito alimentacion para (Alumbrado) realizado con conductor de cobre con aislamiento ES07Z1-K de 2x1,5+TT mm² bajo tubo coarrugado de 20 mm Ø, incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión, montaje y conexionado totalmente instalado..	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
			1	120,00			120,00
							120,00 ml
		TOTAL PARTIDA.....:					120,00 ml
9.3	MI	CIRCUITO "USOS VARIOS" 2x2,5+TT mm² Circuito alimentacion realizado con conductor de cobre con aislamiento ES07Z1-K de 2x2,5+TT mm² bajo tubo coarrugado de 20 mm Ø, incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión, montaje y conexionado totalmente instalado.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
			1	180,00			180,00
							180,00 ml
		TOTAL PARTIDA.....:					180,00 ml
9.4	MI	CIRCUITO "CLIMATIZACION" 2x6+TT mm² Circuito alimentacion realizado con conductor de cobre con aislamiento ES07Z1-K de 2x6+TT mm² bajo tubo coarrugado de 20 mm Ø, incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión, montaje y conexionado totalmente instalado.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
			1	15,00			15,00
							15,00 ml
		TOTAL PARTIDA.....:					15,00 ml
9.5	Ud	PUNTO LUZ SENCILLO Simon 28 BA Punto de luz sencillo realizado con conductor de cobre con aislamiento ES07Z1-K de 2x1,5+TT mm² de sección, bajo tubo coarrugado de 20 mm Ø con mecanismo interruptor Simon 28 BA, montaje y conexionado, totalmente instalado.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª	5				5,00
		Planta 1ª	3				3,00
							8,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					8,00 ud
9.6	Ud	PUNTO LUZ SENCILLO (2 P.LUZ) Simon 28 BA. Punto de luz sencillo múltiple (2 puntos accionados múltiples) realizado con conductor de cobre con aislamiento ES07Z1-K de 2x1,5+TT mm² de sección, bajo tubo coarrugado de 20 mm Ø con mecanismo interruptor Simon 28 BA, montaje y conexionado, totalmente instalado.					

CAPITULO: N° 9 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

Nº	Ud.	Descripción	Medición			Precio	Importe
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
			1				1,00
							1,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					1,00 ud
9.7	Ud	PUNTO LUZ SENCILLO (3 P.LUZ) Simon 28 BA.					
		Punto de luz sencillo múltiple (3 puntos accionados múltiples) realizado con conductor de cobre con aislamiento ES07Z1-K de 2x1,5+TT mm ² de sección, bajo tubo coarrugado de 20 mm Ø con mecanismo interruptor Simon 28 BA, montaje y conexionado, totalmente instalado.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
			1				1,00
							1,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					1,00 ud
9.8	Ud	PUNTO LUZ SENCILLO (4 P.LUZ) Simon 28 BA.					
		Punto de luz sencillo múltiple (4 puntos accionados múltiples) realizado con conductor de cobre con aislamiento ES07Z1-K de 2x1,5+TT mm ² de sección, bajo tubo coarrugado de 20 mm Ø con mecanismo interruptor Simon 28 BA, montaje y conexionado, totalmente instalado					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	Planta 3ª		5				5,00
	Planta Baja		1				1,00
							6,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					6,00 ud
9.9	Ud	BASE ENCHUFE "USOS VARIOS" Simon 27 BA					
		Base de enchufe (Usos Varios) II+TT 16A, realizada con conductor de cobre de 2x2,5+TT mm ² de sección y aislamiento ES07Z1-K bajo tubo coarrugado de 20 mm Ø, con mecanismo Simon 27 BA, montaje y conexionado, totalmente instalado.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
			8				8,00
							8,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					8,00 ud

TOTAL PRESUPUESTO E.M: CAPITULO N° 9 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD :

CAPITULO: N° 10 ILUMINACION.

Nº	Ud.	Descripción	Medición			Precio	Importe
10.1	Ud	LUMINARIA EMPOTRABLE 600x600 40W Luminaria de empotrar en techo amstrong tipo Panel Led estrapano de 60x60 de 40W 4000°K, acabado blanco, incluyendo fuente de alimentacion, elementos de fijacion, montaje y conexionado, totalmente instalada.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª	22				22,00
		Despacho P.Baja	4				4,00
		Despachos P.1ª	2				2,00
							28,00
							ud
		TOTAL PARTIDA.....:					28,00 ud
10.2	Ud	DOWNLIGHT CIRCULAR LED 20W Luminaria de empotrar tipo Dowlinght circular color blanco con luz led de 20W, 6000°K incluyendo montaje y conexionado, totalmente instalado.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Planta 3ª	4				4,00
		Distribuidor Desp.P1ª	1				1,00
							5,00
							ud
		TOTAL PARTIDA.....:					5,00 ud
10.3	Ud	EMERGENCIA DAISALUX NOVA N1 70 LÚMENES Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N1, de superficie o empotrado, de 70 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
			2				2,00
							2,00
							ud
		TOTAL PARTIDA.....:					2,00 ud
10.4	Ud	EMERGENCIA DAISALUX NOVA N5 200 LÚMENES Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N5, de superficie o empotrado, de 200 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
			4				4,00
							4,00
							ud
		TOTAL PARTIDA.....:					4,00 ud

TOTAL PRESUPUESTO E.M: CAPITULO N° 10 ILUMINACION. :

CAPITULO: N° 11 RED INFORMÁTICA

Nº	Ud.	Descripción	Medición			Precio	Importe
11.1	Ud	PUESTO DE TRABAJO 4 RED+4 RJ45 Puesto de Trabajo formado por caja de PVC de empotrar con marco de 3 modulos en color blanco, conteniendo: 2 bases de enchufe de II+TT.16A con linea de 2x2,5+T.T. usos varios, 2 bases enchufe II+TT 16A con linea de 2x2,5+T.T. ordenadores, 4 tomas RJ-45 con cable de alimentacion UTP-8 categoria 6E para Voz/Datos, totalmente instalado.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	Planta 3ª		9				9,00
							9,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					9,00 ud
11.2	Ud	PUESTO DE TRABAJO 2 RED+2 RJ45 Puesto de Trabajo formado por caja de PVC de empotrar con marco de 3 modulos en color blanco, conteniendo: 2 bases de enchufe de II+TT.16A con linea de 2x2,5+T.T. usos varios, 2 bases enchufe II+TT 16A con linea de 2x2,5+T.T. ordenadores, 2 tomas RJ-45 con cable de alimentacion UTP-8 categoria 6E para Voz/Datos, totalmente instalado.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	Despacho P.Baja		6				6,00
							6,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					6,00 ud
11.3	Ud	PUNTO PROYECTOR C/CABLEADO HDMI Punto para proyector realizado con coble HDMI, bajo tubo coarrugado de 40 mm Ø, incluyendo montaje y conexionado, totalmente instalado.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
			2				2,00
							2,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					2,00 ud
11.4	Ud	CANALETA DE ALUMINIO UNEX 93. Canaleta continua de aluminio anodizado marca UNEX 93, colocada de superficie con dos departamentos, de medidas 80x50 mm para montaje de tomas de corriente y Voz/Datos serie UNICA BASIC de EUNEA ó equivalente, incluyendo pp de fijaciones, tapas finales angulos y silicona, totalmente instalado.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	Planta 3ª		1	4,25			4,25
			1	0,69			0,69
	Despacho P.Baja		1	2,44			2,44
							7,38 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					7,38 ud
11.5	Ud	PUNTO WIFI. 1 RED + RJ45 Punto para WIFI, formado por caja de PVC de empotrar con marco de 1 modulos en color blanco, conteniendo: 1 bases de enchufe de II+TT.16A con linea de 2x2,5+T.T. usos varios, 1 toma RJ-45 con cable de alimentacion UTP-8 categoria 6E para Voz/Datos, totalmente instalado. .	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	Planta 3ª		3				3,00
							3,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:					3,00 ud

OBRAS para "AULA FORMACIÓN"; "DESPACHO CONTABILIDAD" y "DESPACHOS PROFESIONALES".

CAPITULO: N° 11 RED INFORMÁTICA

N°	Ud.	Descripción	Medición	Precio	Importe
-----------	------------	--------------------	-----------------	---------------	----------------

TOTAL PRESUPUESTO E.M: CAPITULO N° 11 RED INFORMÁTICA :

CAPITULO: N° 12 PINTURAS Y ACABADOS

Nº	Ud.	Descripción	Medición		Precio	Importe	
12.1	M ²	PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.					
			Uds.	Largo	M2	Alto	Parcial
		PARAMENTOS V. Planta 3ª					
		Aula de Formación	1	36,02		2,60	93,65
		A deducir	-0,5	4,05		2,40	-4,86
			-3	1,25		2,00	-7,50
		Archivo	1	6,95		2,60	18,07
		A deducir	-0,5	2,35		2,40	-2,82
		Distribuidor Aseos P.Baja	1	4,30		2,50	10,75
		Despacho	1	16,85		2,60	43,81
		A deducir	-0,5	3,24		2,60	-4,21
		Nuevos Despachos P.1ª	1	15,28		3,00	45,84
			1	10,04		3,00	30,12
			1	7,83		3,00	23,49
		FALSOS TECHOS Planta 3ª					
		Aula de Formación	1		55,94		55,94
		Archivo	1		2,75		2,75
		Aseos-1	1		2,04		2,04
		Aseo-2	1		1,85		1,85
		Planta Baja					
		Despachos	1		15,82		15,82
		Planta 1ª	1		20,06		20,06
							344,80 m ²
		TOTAL PARTIDA.....:			344,80	m²	

TOTAL PRESUPUESTO E.M: CAPITULO N° 12 PINTURAS Y ACABADOS :

CAPITULO: N° 13 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº	Ud.	Descripción	Medición	Precio	Importe	
13.1	Ud	ALQUILER CONTENEDOR DE 5 m3 Vertido de residuos mediante contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie de carga, incluso retirada de los mismos a vertedero. (a justificar).				
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		7				7,00
						7,00 ud
		TOTAL PARTIDA.....:		7,00	ud	

TOTAL PRESUPUESTO E.M: CAPITULO N° 13 GESTIÓN DE RESIDUOS :

Resumen General Presupuesto OFERTA:

- 1 DEMOLICIONES
- 2 ALBAÑILERIA
- 3 REVESTIMIENTOS
- 4 PAVIMENTOS
- 5 CARPINTERIA DE ALUMINIO
- 6 CARPINTERIA DE MADERA
- 7 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
- 8 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION
- 9 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
- 10 ILUMINACION.
- 11 RED INFORMÁTICA
- 12 PINTURAS Y ACABADOS
- 13 GESTIÓN DE RESIDUOS

Total PRESUPUESTO OFERTA:

Cáceres. Septiembre de 2018